



COMMUNE de SAINTE – ANASTASIE – SUR – ISSOLE (83136)  
Renforcement du réseau A.E.P. Chemin des Bréguières.  
**D.P.G.F.**

N° de Prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité.	Prix Unitaire	Prix Total (€uros.HT)
<b>1</b>	<b>FOURNITURES ET POSE EN EAU POTABLE</b>				
	Préparation et installation de chantier comprenant :				
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Les démarches administratives (DICT) ;</li> <li>_ Les opérations de bardage des canalisations ;</li> <li>_ La signalisation et mise en protection du chantier;</li> <li>_ La phase de repli y/c les opérations de propreté. Terrassements à l'engin</li> </ul>	Forfait	1		
1.2	mécanique en terrain naturel et sec	m3	290		
1.3	Evacuation des terres meubles de déblais y compris chargement, mise en dépôt provisoire et réutilisation pour remblaiement de tranchée	m3	93		
1.4	Evacuation des terres de déblais y compris chargement, mise en dépôt provisoire et évacuation en décharge autorisée	m3	197		
1.5	Fourniture et mise en œuvre de sable ou grain de riz pour lit de pose et enrobage de la canalisation;	m3	104		
1.6	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20; y/c les opérations de compactage; Fourniture et pose de canalisation d'eau potable comprenant :	m3	93		
1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ La canalisation PEHD Ø 200 mm 12,5 bars y/c grillage avertisseur ;</li> <li>_ Le réglage du fond de fouille ;</li> <li>_ Les opérations d'électro-soudage de la canalisation;</li> </ul> <p style="text-align: center;">Montant forfaitaire HT :</p>	ml	405		
1.8	<p>Travaux de maillage sur canalisations Fonte Ø 200 mm et PVC Ø 110 mm comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Les terrassements à l'engin mécanique;</li> <li>_ La plus value pour terrassements manuels</li> <li>_ Les coupes de canalisations en fond de fouille;</li> <li>_ La fourniture et pose de Robinet Vanne sous BAC PAVA 19kg ;</li> <li>_ Les opérations de déblais/remblais;</li> <li>_ La fourniture et pose des pièces de raccords électrosoudable;</li> <li>_ Les travaux de raccordements hydrauliques.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Montant forfaitaire HT :</p>	U	2		
1.9	<p>Travaux de reprise de Poteau d'Incendie (PI n°7) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ La découpe de chaussée béton à la scie sol;</li> <li>_ Les terrassements à l'engin mécanique;</li> <li>_ Les opérations de déblais/remblais;</li> <li>_ Le raccordements du PI Ø 100 mm existant sur la nouvelle conduite;</li> <li>_ La fourniture et pose d'un RV Ø 100 mm sous BAC PAVA 19kg ;</li> <li>_ La fourniture et pose d'un Esse de réglage Ø 100 mm;</li> <li>_ Les canalisation PEHD Dn 125 mm PN 16 bars;</li> <li>_ La fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 pour remblaiement;</li> <li>_ La fourniture et mise en œuvre de béton fibré pour réfection de voirie;</li> <li>_ Le calage de l'hydrant y/c la confection d'un massif coffré en béton.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Montant forfaitaire HT :</p>	U	1		



**COMMUNE de SAINTE – ANASTASIE – SUR – ISSOLE (83136)**  
**Renforcement du réseau A.E.P. Chemin des Bréguières.**  
**D.P.G.F.**

1.10	<p>Travaux de reprise de branchement existant sur la nouvelle canalisation PEHD Ø 200 mm comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Les terrassements manuels pour dégagement d'installations existantes;</li> <li>_ La selle de branchement PEHD Ø 200 mm/ Sortie 32 mm</li> <li>_ Le manchon électro-soudable PEHD Ø 32 mm</li> <li>_ La mise en œuvre d'une opération d'électro-soudage;</li> </ul> <p align="center">Montant forfaitaire HT :</p>	U	24	449,00	
1.11	<p>Plus value au prix 1.10 pour Travaux de reprise de branchement existant d'une longueur &lt; ou égale à 7 ml comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ La découpe de chaussée béton à la scie sol;</li> <li>_ Les terrassements à l'engin mécanique;</li> <li>_ La selle de branchement PEHD Ø 200 mm/ Sortie 32 mm</li> <li>_ Le manchon électrosoudable PEHD Ø 32 mm</li> <li>_ Les opération d'électro-soudage;</li> </ul> <p align="center">Montant forfaitaire HT :</p>	U	18		
1.12	Travaux de réfection provisoire et définitive de chaussée béton (entrée villa)	Forfait	2		
1.13	Epreuve des canalisations, rinçage et stérilisation y compris prélèvements, transports et analyses bactériologiques	U	1		
1.14	<p>Prestations topographiques comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ La réalisation du plan topographique 1/200<sup>e</sup> ;</li> <li>_ Les opérations de récolement des réseaux;</li> <li>_ Les opérations de géo-référencement avec calage en coordonnées Lambert (x,y et z).</li> </ul>	Forfait	1		

<b>HT</b>	<b>Montant Total des Travaux Hors T.V.A.</b>	
<b>T.V.A</b>	<b>Montant T.V.A. au taux légal de 20%</b>	
<b>T.T.C</b>	<b>Montant Total des Travaux Toutes Taxes Comprises</b>	

Fait à :

Le Représentant légal de l'entreprise :  
**Nom et Prénom :**  
**Titre ou fonction :**